

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการนายด่านศุลกากรช่องสะงำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งด้านศุลกากรช่องสะงำ
ที่ 61/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

แบบเลขที่ ม.บ.462124

กำหนดราคากลางเมื่อ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	เจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	1.1 ขุดดิน	23.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,277.00	2,277.00	
	1.2 ทราयरัดน้ำอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	373.33	1,119.99	99.00	297.00	1,416.99	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,527.00	1,527.00	398.00	398.00	1,925.00	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง	33.00	ลบ.ม.	1,943.93	64,149.69	485.00	16,005.00	80,154.69	
	1.5 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	522.00	กก.	29.77	15,539.42	4.10	2,140.20	17,679.62	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม.	260.00	กก.	30.10	7,826.00	4.10	1,066.00	8,892.00	
	- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 12 มม.	504.00	กก.	26.98	13,596.91	3.30	1,663.20	15,260.11	
	- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 16 มม.	1,985.00	กก.	23.93	47,507.01	3.30	6,550.50	54,057.51	
	- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 25 มม.	1,352.00	กก.	25.48	34,448.96	2.90	3,920.80	38,369.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	138.00	กก.	45.00	6,210.00	-	-	6,210.00	
	1.6 ไม้แบบ	229.00	ตร.ม.	300.00	68,700.00	-	-	68,700.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	458.00	ตร.ม.	-	-	133.00	60,914.00	60,914.00	
	- ตะปู	92.00	กก.	45.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
	- พื้นสำเร็จรูป	156.00	ตร.ม.	230.00	35,880.00	25.00	3,900.00	39,780.00	
	1.7 เหล็กโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก [150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	804.00	กก.	35.87	28,839.48	10.00	8,040.00	36,879.48	
	- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	690.00	กก.	33.33	22,997.70	10.00	6,900.00	29,897.70	
	- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	958.00	กก.	32.76	31,384.08	10.00	9,580.00	40,964.08	
	- เหล็ก L 25 x 25 x 3 มม.	265.00	กก.	32.50	8,612.50	10.00	2,650.00	11,262.50	
	- ทาสีโครงเหล็ก	303.00	ตร.ม.	40.00	12,120.00	35.00	10,605.00	22,725.00	







ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการนายด่านศุลกากรช่องสะงำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งด้านศุลกากรช่องสะงำ
ที่ 61/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

แบบเลขที่ ม.บ.462124

กำหนดราคากลางเมื่อ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีต	2,630.00	แผ่น	14.00	36,820.00	-	-	36,820.00	
	- ครอบสันโค้ง	210.00	แผ่น	50.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- ครอบโค้งหางมน	10.00	แผ่น	50.00	500.00	-	-	500.00	
	- ครอบโค้ง 2 ทาง	1.00	แผ่น	50.00	50.00	-	-	50.00	
	- ครอบโค้งปิดจั่ว	1.00	แผ่น	62.50	62.50	-	-	62.50	
	- ครอบข้าง	30.00	แผ่น	50.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ครอบข้างปิดชาย	5.00	แผ่น	57.50	287.50	-	-	287.50	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	250.00	ตร.ม.	-	-	74.00	18,500.00	18,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	64.00	ม.	-	-	74.00	4,736.00	4,736.00	
	- เชิงชาย+ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 6" , 1" x 6"	102.00	ม.	200.00	20,400.00	94.00	9,588.00	29,988.00	
	- กันนก พีวี ซี. สำเร็จรูป	102.00	ม.	30.00	3,060.00	10.00	1,020.00	4,080.00	
	- ปีกนก คลส.	34.00	ม.	300.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- สีทาปูนใต้ครอบสันหลังคา	3.00	กระป๋อง	320.00	960.00	-	-	960.00	
	- ตะเฆ่รางสแตนเลส	14.00	ม.	270.00	3,780.00	25.00	350.00	4,130.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	120.00	ตร.ม.	250.00	30,000.00	75.00	9,000.00	39,000.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อ	15.00	ตร.ม.	270.00	4,050.00	75.00	1,125.00	5,175.00	
	ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								





ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการนายด่านศุลกากรช่องสะงำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรช่องสะงำ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งด้านศุลกากรช่องสะงำ
ที่ 61/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

แบบเลขที่ ม.บ.462124

กำหนดราคากลางเมื่อ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีฟอลย์กันความร้อน -	74.00	ตร.ม.	275.00	20,350.00	75.00	5,550.00	25,900.00	
	รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 2" สีวั้นร่อง 1 ซม. โครงเคร่า -	88.00	ตร.ม.	849.00	74,712.00	167.00	14,696.00	89,408.00	
	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม. ภายในกรุตาข่ายกันแมลง								
	- บัวมอบผ้าไม้เนื้อแข็ง 4"	208.00	ม.	75.00	15,600.00	45.00	9,360.00	24,960.00	
	2.3 งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น	277.00	ตร.ม.	257.00	71,189.00	89.00	24,653.00	95,842.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาเต็มแผ่น	41.00	ตร.ม.	531.00	21,771.00	167.00	6,847.00	28,618.00	
	- ผนังก่อบล็อกจากอิฐ	2.00	ตร.ม.	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	166.00	ม.	80.00	13,280.00	44.00	7,304.00	20,584.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	25.00	ม.	100.00	2,500.00	78.00	1,950.00	4,450.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	554.00	ตร.ม.	65.00	36,010.00	85.00	47,090.00	83,100.00	
	- ฉาบปูนเซาะร่อง	5.50	ตร.ม.	65.00	357.50	113.00	621.50	979.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	248.00	ตร.ม.	65.00	16,120.00	100.00	24,800.00	40,920.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	76.00	ตร.ม.	250.00	19,000.00	166.00	12,616.00	31,616.00	
	- ผนังกรุไม้ฝาสำเร็จรูปตีซ้อนเกล็ด	16.00	ตร.ม.	400.00	6,400.00	69.00	1,104.00	7,504.00	
	2.4 งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พื้นฉาบปูนกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	79.00	ตร.ม.	300.00	23,700.00	158.00	12,482.00	36,182.00	
	- พื้นฉาบปูนกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	23.00	ตร.ม.	300.00	6,900.00	158.00	3,634.00	10,534.00	
	- พื้นฉาบปูนกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" สลับผิวกรวดล้าง	17.00	ตร.ม.	300.00	5,100.00	201.00	3,417.00	8,517.00	
	- พื้นฉาบปูนกระเบื้องสลับทรายล้าง	27.00	ตร.ม.	300.00	8,100.00	201.00	5,427.00	13,527.00	
	- พื้นผิว ซีเมนต์ขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	115.00	230.00	82.00	164.00	394.00	







ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการนายด่านศุลกากรช่องสะงำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรช่องสะงำ อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งด้านศุลกากรช่องสะงำ
ที่ 61/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

แบบเลขที่ ม.บ.462124

กำหนดราคากลางเมื่อ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นขนาด 4" หน้า 1"	52.00	ตร.ม.	580.00	30,160.00	120.00	6,240.00	36,400.00	
	- ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวพร้อมวางตงไม้	52.00	ตร.ม.	90.00	4,680.00	167.00	8,684.00	13,364.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"	117.00	ม.	100.00	11,700.00	50.00	5,850.00	17,550.00	
	- ขอบพื้นเว้นรอยต่อ 10 ซม.โรยกรวด	18.00	ม.	15.00	270.00	5.00	90.00	360.00	
	- ขอบพื้นเว้นรอยต่อ 10 ซม.ถมทรายโรยหินกลม	5.00	ม.	15.00	75.00	5.00	25.00	100.00	
	2.5 งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	- ป1 (รวมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	13,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- ป2 (รวมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ป3	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- ป4	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	- ป5 (รวมมุ้งลวด)	2.00	ชุด	4,700.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- ป6	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	- ป7	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ป8	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- น1 (รวมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- น2 (รวมมุ้งลวด)	4.00	ชุด	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- น3 (รวมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	3,900.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
	- น4 (รวมมุ้งลวด)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- น5 (รวมมุ้งลวด)	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- น6 (รวมมุ้งลวด)	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- น7 (รวมมุ้งลวด)	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- น8 (รวมมุ้งลวด)	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	-	-	7,800.00	

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการนายด่านศุลกากรช่องสะงำ

แบบ ปร.4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ด่านศุลกากรช่องสะงำ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ม.บ.462124

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งด่านศุลกากรช่องสะงำ
ที่ 61/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

กำหนดราคากลางเมื่อ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น9	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ ชักโครก	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	450.00	1,350.00	11,850.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	450.00	1,350.00	5,850.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	450.00	450.00	2,450.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนอาบน้ำ	2.00	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	- สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	270.00	540.00	70.00	140.00	680.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	285.00	855.00	70.00	210.00	1,065.00	
	- รวบรวมผ้า	2.00	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- กระจกเงา บานเปลือยเงาขอบ	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	70.00	210.00	3,210.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ผิวปูหินแกรนิต กว้าง 0.60 ม.	2.80	ม.	1,500.00	4,200.00	130.00	364.00	4,564.00	
	- TOT หินแกรนิต หลังโถส้วม กว้าง 0.20 ม.	0.80	ม.	600.00	480.00	-	-	480.00	
	- TOT หินแกรนิต บริเวณโถปัสสาวะ กว้าง 0.10 ม.	0.70	ม.	300.00	210.00	-	-	210.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น ชนิดกรอบผงดักกลิ่น	3.00	ชุด	115.00	345.00	75.00	225.00	570.00	
	2.7 งานบันได								
	- แม่บันไดไม้แดงขนาด 2" x 10"	4.56	ตร.ฟ.	1,200.00	5,472.00	-	-	5,472.00	
	- คาน, ตง ไม้เนื้อแข็ง 2" x 8" , 1 1/2" x 6"	2.65	ตร.ฟ.	1,200.00	3,180.00	-	-	3,180.00	
	- ลูกนอนไม้แดงขนาด 1 1/2" x 10" x 1.00 ม.	16.00	ท่อน	550.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- บังขึ้นไม้แดง 1" x 4" x 1.00 ม.	16.00	ท่อน	200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- พื้นฐานพักไม้แดงเข้าลิ้น 1" x 4"	2.50	ตร.ม.	1,500.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	- เสารับราวบันไดกลิ้งลวดลายไม้แดง 4" x 4" x 1.20 ม.	3.00	ท่อน	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการนายด่านศุลกากรช่องสะงำ

แบบ ปร.4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ม.บ.462124

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งด้านศุลกากรช่องสะงำ
ที่ 61/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

กำหนดราคากลางเมื่อ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ลูกกรงกึ่งลวดลายไม้แดง 2" x 2"	18.00	ท่อน	150.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- รวบบันไดกึ่งลวดลายไม้แดง 2" x 4"	6.50	ม.	350.00	2,275.00	-	-	2,275.00	
	- ตะปู ,น๊อตยัด อื่นๆ	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งงานบันได	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- บัวเชิงผนังไม้แดง 1/2" x 4"	12.00	ม.	120.00	1,440.00	50.00	600.00	2,040.00	
2.8	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทากภายใน	429.00	ตร.ม.	33.00	14,157.00	30.00	12,870.00	27,027.00	
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทากภายนอก	340.00	ตร.ม.	35.00	11,900.00	34.00	11,560.00	23,460.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	181.00	ตร.ม.	35.00	6,335.00	38.00	6,878.00	13,213.00	
	- โพลียูรีเทน	60.00	ตร.ม.	40.00	2,400.00	50.00	3,000.00	5,400.00	
	- แล็กเกอร์(ย้อมสีธรรมชาติ)	22.00	ตร.ม.	40.00	880.00	50.00	1,100.00	1,980.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รวบกั้นตกระเบียง	15.50	ม.	920.00	14,260.00	-	-	14,260.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง)	92.00	ม.	110.00	10,120.00	40.00	3,680.00	13,800.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.15 ม. (รอบเสา,ขอบผนัง)	47.00	ม.	115.00	5,405.00	40.00	1,880.00	7,285.00	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส	7.00	ม.	600.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- ท่อระบายน้ำทอสแตนเลส	3.00	ม.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานเดินท่อ PVC 8.5								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 4"	28.00	ม.	158.40	4,435.20	100.00	2,800.00	7,235.20	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2"	44.00	ม.	44.55	1,960.20	40.00	1,760.00	3,720.20	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1"	20.00	ม.	17.33	346.60	20.00	400.00	746.60	





ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการนายด่านศุลกากรช่องสะงำ

แบบ ปร.4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ม.บ.462124

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งด้านศุลกากรช่องสะงำ
ที่ 61/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

กำหนดราคากลางเมื่อ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ 45 ขนาด Dia 4"	1.00	ตัว	94.00	94.00	-	-	94.00	
	- ข้องอ 45 ขนาด Dia 2"	14.00	ตัว	16.00	224.00	-	-	224.00	
	- ข้องอ 90 ขนาด Dia 4"	8.00	ตัว	80.00	640.00	-	-	640.00	
	- ข้องอ 90 ขนาด Dia 2"	16.00	ตัว	13.50	216.00	-	-	216.00	
	- ข้องอ 90 ขนาด Dia 1"	4.00	ตัว	10.00	40.00	-	-	40.00	
	- สามทางวาย ขนาด Dia 4"	1.00	ตัว	225.00	225.00	-	-	225.00	
	- สามทางวาย ขนาด Dia 2"	8.00	ตัว	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- สามทางที่ ขนาด Dia 1"	2.00	ตัว	10.00	20.00	-	-	20.00	
	- FCO ขนาด Dia 2"	3.00	ตัว	60.00	180.00	-	-	180.00	
	- FD ขนาด Dia 2"	3.00	ตัว	120.00	360.00	-	-	360.00	
	- ข้อต่ออ่อน ขนาด Dia 4"	2.00	ตัว	300.00	600.00	-	-	600.00	
	- ข้อต่ออ่อน ขนาด Dia 2"	6.00	ตัว	150.00	900.00	-	-	900.00	
	3.2 งานเดินท่อ PVC 13.5	-		-	-	-	-	-	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 3/4"	52.00	ม.	16.00	832.00	30.00	1,560.00	2,392.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2"	36.00	ม.	13.25	477.00	30.00	1,080.00	1,557.00	
	- ข้องอ 3/4"	12.00	ตัว	4.00	48.00	-	-	48.00	
	- ข้องอ 1/2"	16.00	ตัว	3.00	48.00	-	-	48.00	
	- ข้องอเกลียวใน 1/2"	15.00	ตัว	3.00	45.00	-	-	45.00	
	- สามทาง 3/4"	3.00	ตัว	7.00	21.00	-	-	21.00	
	- สามทาง 1/2"	10.00	ตัว	5.00	50.00	-	-	50.00	
	- ก๊อกรน้ำ 1/2"	4.00	ตัว	105.00	420.00	50.00	200.00	620.00	
	- STOP VALVE 1/2"	9.00	ตัว	148.00	1,332.00	50.00	450.00	1,782.00	

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการนายด่านศุลกากรช่องสะงำ

แบบ ปร.4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ม.บ.462124

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งด้านศุลกากรช่องสะงำ
ที่ 61/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

กำหนดราคากลางเมื่อ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำ 1/2"	5.00	ตัว	385.00	1,925.00	100.00	500.00	2,425.00	
	3.3 อุปกรณ์ยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ	1.00	LOT	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	3.4 บ่อตกไขมันสำเร็จรูป ขนาดความจุ 30 ลิตร	1.00	บ่อ	2,490.00	2,490.00	-	-	2,490.00	
	3.5 บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุรวมไม่ต่ำกว่า 1 ลบ.ม.	2.00	บ่อ	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	4.1 ระบบไฟฟ้า								
	4.1.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)								
	- แผงขนาด 12 ช่อง พร้อมเมน 45AT,2P IC10kA	1.00	Set	1,860.00	1,860.00	1,000.00	1,000.00	2,860.00	
	- ELCB 45AT, 2P,30 mA	1.00	Set	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- MCB 16 AT,1P	6.00	Set	150.00	900.00	-	-	900.00	
	- Ground Rod	1.00	Set	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
	4.1.2 สายไฟฟ้า , ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1 1/4" EMT	10.00	m.	158.66	1,586.60	32.00	320.00	1,906.60	
	- 3/4" EMT	96.00	m.	64.00	6,144.00	24.00	2,304.00	8,448.00	
	- 1/2" EMT	400.00	m.	44.33	17,732.00	22.00	8,800.00	26,532.00	
	- 16 THW	20.00	m.	54.56	1,091.20	20.00	400.00	1,491.20	
	- 10 THW	5.00	m.	35.19	175.95	16.00	80.00	255.95	
	- 2.5 THW	1,200.00	m.	8.65	10,380.00	7.00	8,400.00	18,780.00	
	- Accessories	1.00	Lot	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	4.1.3 ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ								
	- ดวงโคม Downlight หลอด Superlux 1 - 100 w	13.00	Set	150.00	1,950.00	115.00	1,495.00	3,445.00	
	- ดวงโคม Downlight หลอด Compact Flu 1 - 11 w	26.00	Set	265.00	6,890.00	115.00	2,990.00	9,880.00	

นางสาว

ทพ

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการนายด่านศุลกากรช่องสะงำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ม.บ.462124

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งด้านศุลกากรช่องสะงำ
ที่ 61/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

กำหนดราคากลางเมื่อ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมแก้วชาลาเป่า 8 นิ้ว หลอด Incandescent 1 - 40 w	5.00	Set	150.00	750.00	115.00	575.00	1,325.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 18 w	1.00	Set	180.00	180.00	115.00	115.00	295.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 w	6.00	Set	230.00	1,380.00	115.00	690.00	2,070.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ครอบแก้วกลม หลอด 1 - 32 w	7.00	Set	350.00	2,450.00	115.00	805.00	3,255.00	
	- ดวงโคมไฟผนัง หลอด Compact Flu 1 - 18 w	10.00	Set	250.00	2,500.00	115.00	1,150.00	3,650.00	
	- ดวงโคมไฟห้อยเพดาน	1.00	Set	500.00	500.00	115.00	115.00	615.00	
	- กริ่งดูโชน พร้อมสวิทช์กันน้ำ	1.00	Set	400.00	400.00	80.00	80.00	480.00	
	- สวิทช์เดี่ยว 16A, 250V	31.00	Set	60.00	1,860.00	80.00	2,480.00	4,340.00	
	- สวิทช์หรีไฟขนาด 800W	3.00	Set	600.00	1,800.00	80.00	240.00	2,040.00	
	- เต้ารับคู่มีขาติน ขนาด 16A, 250V	19.00	Set	155.00	2,945.00	90.00	1,710.00	4,655.00	
	- Accessories	1.00	Lot	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
5	หมวดงานอื่นๆ								
	- ถนน ค.ส.ล. หน้าบ้าน ขนาด 5.00x5.00x0.15 ม.	25.00	ตร.ม.	500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน							1,879,717.19	

